I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO EXENTO N°202/ 0001456 / 2009

Cerrillos, 16 SET. 2009

V I S T O S:

La Providencia Alcaldicia N° 100/5128/2009; el Memorandum N°600/945/2009 de la Secretaria Comunal de Planificación; el Decreto Exento N°202/1387/2009: y las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante Decreto Exento N°202/1387/2009, se llamo a Propuesta Pública denominada **"REPOSICIÓN CIERRO A PASAJE BENITO JUAREZ, ESCUELA 279" ID N°812-69-LE09.**

D E C R E T O:

1. Apruébase las Aclaraciones de la propuesta pública denominada **"REPOSICIÓN CIERRO A PASAJE BENITO JUAREZ, ESCUELA 279" ID N°812-69-LE09** cuyo llamado se efectuó mediante Decreto Exento N°202/1387/2009.

2. El documento que por este acto se aprueba se encuentra adjunto y forma parte integrante del presente decreto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIO MUNICIPAL

CECILIA ULLOA CHACON
Secretaria Municipal

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS ALCALDE

ALEJANDRO ALMENDARES CALDERON
Alcalde

AAC/CUCh/imd
Distribución:
Alcaldía
Dirección de Control
Dirección Juridica
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad y Presupuesto
Dirección de Obras
Tesoreria Municipal
Secplan
I.T.O.
Página Web

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECPLAN

PROPUESTA PUBLICA

REPOSICION CIERRO A PASAJE BENITO JUAREZ, ESCUELA 279

ACLARACIONES

P1 ¿Qué tipo de fierro está considerado en Reja sobre Albañilería, es Tubular o fierro Macizo?

R **Fierro macizo.**

P2 El cálculo de la estructura metálica será avalado por el contratista, o será Responsabilidad del mandante.

R **Mandante y arquitecto proyectista.**

P3 Especificar el tipo de fierro de las verticales de los portones y puerta.

R **Fe □ 40 x 20 x2, según lo indica el plano.**

P4 ¿Cuáles son las dimensiones de los goznes del portón 2 y puerta 3?

R **Deberán ser las adecuadas para el correcto funcionamiento de las puertas y portón, según recomiende el fabricante y proveedor.**

P5 Está proyectado un sobrecimiento de 14x20, por la pendiente del terreno éste quedaría como en 40 o más, ¿Se puede construir escalonado?

R **Sí, aprovechando en lo posible las discontinuidades producidas por los portones y puertas.**

P6 En croquis adjuntado por el mandante se indica un vacío de cuantos centímetros es este.

R **Entere 3 a 4 cm.**

P7 Según el fabricante de ladrillos estos están hechos para ser puesto en forma horizontal ahora en croquis se indican en forma vertical y horizontal pueden ir todos en forma horizontal.

R **No, atenerse al diseño.**

P8 En vez de hacerle puntas a la reja superior se puede utilizar punta de pino.

R **No, atenerse al diseño.**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

P9 El cierre que se retirara habrá que dejarlos en el colegio.

R **Sí, sólo el cierre metálico.**

P10 Cual será el horario en el cual se podrá trabajar.

R **Se deberá coordinar con el ITO y la Directora del establecimiento.**

P11 Se puede hacer otro esquema de postura de ladrillos pero siempre tratando de asemejar lo solicitado.

R **No, atenerse al diseño.**

P12 De cuanto será el cimiento y ángulo empotrado para el portón de corredera.

R **Cimiento de 30 x 30 cm. y ángulo a lo menos de 50 x50 x 3**

P13 Existe una gran gama de ladrillos macizos, perforado, el mandante podría adjuntar fotografía del ladrillo que quieren o algún código.

R **El ladrillo deberá ser macizo de 29 x 14 x 7.1 cm de acuerdo a lo indicado en especificaciones técnicas.**

P14 Para sujeción de reja superior de muro de albañilería se puede utilizar plancha de 10 milímetros mas pernos de anclajes.

R **Sí.**

****

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL