I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

,001314

DECRETO EXENTO N°202/ /2009

Cerrillos, 20 OCT. 2009

V I S T O S:

La Providencia Alcaldicia N°100/5700/2009; el Memorándum N°600/1057/2009 de la Secretaría Comunal de Planificación; el Decreto Exento N° 202/1505/2009; y las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante Decreto Exento N°202/1505/2009, se llamó a Propuesta Pública denominada **"1 Multicancha Población Raúl Silva Henríquez" ID N°812-76-LE09.**

D E C R E T O:

1. Apruébase el Oficio de Observaciones de la propuesta pública denominada **"1 Multicancha Población Raúl Silva Henríquez" ID N°812-76-LE09,** cuyo llamado se efectuó mediante Decreto Exento N°202/1505/2009.

2. El Oficio de Observaciones que por este acto se aprueba se encuentra adjunto y forma parte integrante del presente Decreto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS
ALCALDE

CECILIA ULLOA CHACÓN
Secretaria Municipal

ALEJANDRO ALMENDARES CALDERON
Alcalde

AAC/CUCH/imd
Distribución:
Alcaldía
Dirección de Control
Dirección Jurídica
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad y Presupuesto
Dirección de Obras Municipales
Tesoreria Municipal
Secplan
I.T.O
Página Web

OFICIO DE OBSERVACIONES PROPUESTA PÚBLICA
"1 Multicancha Población Raúl Silva Henriquez"

Resultado análisis en terreno por parte de la Dirección de Obras del Municipio:

	PARTIDA	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
GENERALIDADES	Cierros Provisorios	Parcial	Reponer 20 m/l 10%
	Cuidador	Reponer	Saldo de obra 100%
CARPETA ASFÁLTICA	Sello	Sin ejecución	Sello ejecutar 100%
	Anclajes	Parcial	Instalar anclajes 80%
TRAZADO DE CANCHA	Trazado de cancha	Sin ejecución	Con pintura pavimento 100%
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Básquetbol	Sin ejecución	Instalar tableros 100%
	Voleibol	Sin ejecución	Postes y redes 100%
	Tenis	Sin ejecución	Postes y redes 100%
	Baby-fútbol	Sin ejecución	Arcos 100%
CIERRE PERIMETRAL	Puertas	Parcial	Ejecutar el anclaje al piso 5%
PINTURAS	Antióxido	Ejecutado	Repasar 40%
	Pintura	Sin ejecución	2 manos esmalte 100%
GRADERIAS	Pintura	Sin ejecución	2 manos esmalte 100%
	Cierre divisorio bajo	Parcial	Malla hexagonal galvanizada 20%
ILUMINACIÓN	Empalme	Sin ejecución	Tramitar empalme
	Tablero y comando	Sin ejecución	Ejecutar 100%
	Equipos luminicos	Sin ejecución	Instalación equipos 100%
	Instalación eléctrica	Parcial	Revisar lo ejecutado y completar
	Fotometria	Sin ejecución	Hacer proyecto luminico
ACCESO PEATONAL	Reja Perimetral	Parcial	Pintura 2 manos esmalte
	Vereda de hormigón	Sin ejecución	Ejecutar 100%
	Zona Césped	Sin ejecución	Ejecutar 100%
	Zona de Maicillo	Ejecución parcial	Falta colocación maicillo
	Juegos Infantiles	Sin instalar	Falta adquisición y colocación
CAMARINES	Cama de ripio	Parcial	Rehacer 100%
	Radier	Parcial	Rehacer 100%
	Cerámica Muros	Total	Rehacer 100%
	Cerámica pisos	Total	Rehacer 100%
	Cielo falso	Parcial	Rehacer 100%
	Cornizas	Total	Instalar 100%
	Puertas	Falta	Instalar 100%
	Ventanas	Falta	Instalar en baño es una
	Protección de ventana	Falta	Instalar es una
	Pinturas	Falta	Ejecutar 100%

SECRETARIA MUNICIPAL

INSTALACIONES	Electricidad	Parcial	Falta alambrado artefactos y tablero
	Alcantarillado	Parcial	Falta U.D. y regularizar proyecto
	Agua	Parcial	Falta empalme nicho MAP
	Artefactos	Sin ejecución	Provisión e instalación
ENTREGA	Aseo final	Sin ejecución	Extracción de escombros y aseo total