I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

000483

DECRETO EXENTO N°202/ /2010

Cerrillos, 25 MAR. 2010

V I S T O S:

La Providencia Alcaldicia N°100/1686/2010; el Memorándum N°600/0253/2010 de la Secretaría Comunal de Planificación; el Decreto Exento N°202/0359/2010; y las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante Decreto Exento N°202/0359/2010, se llamó a Propuesta Pública denominada **"Habilitación Piscina Cubierta Temperada Parque San Luis Orione Cerrillos" ID N°812-10-LP10.**

D E C R E T O:

1. Apruébase las Aclaraciones de la propuesta pública denominada **"Habilitación Piscina Cubierta Temperada Parque San Luis Orione Cerrillos",** cuyo llamado se efectuó mediante Decreto Exento N°202/0359/2010, en atención a lo solicitado mediante el Memorándum N°600/0253/2010 de la Secretaria Comunal de Planificación.

2. Las Aclaraciones que por este acto se aprueban se encuentran adjuntas y forman parte integrante del presente decreto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS
ALCALDE

CECILIA ULLOA CHACÓN
Secretaria Municipal

ALEJANDRO ALMENDARES CALDERÓN
Alcalde

AAC/CUCH/imd
Distribución:
Alcaldía
Dirección de Control
Asesoría Jurídica
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad y Presupuesto
Tesorería Municipal
Dirección de Obras Municipales
I.T.O.
Secplan
Página Web

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECPLAN

PROPUESTA PÚBLICA – ID 812-10-LP10

"HABILITACIÓN PISCINA CUBIERTA TEMPERADA PARQUE SAN LUIS ORIONE DE CERRILLOS"

ACTA DE RESPUESTAS Y ACLARACIONES

1. Se solicita subir acta de visita a terreno.

R .- Se sube al Portal en documento anexo.

2. Solo se deberá presentar de soporte papel la boleta de garantía?

R .- Solo se presenta la correspondiente Boleta de Garantía por Seriedad de la Oferta, según lo indicado en las Bases.

3. El monto ofrecido en portal es solo referencial?

R .- El Monto corresponde al Máximo Presupuesto Disponible.

4. El Monto estimado es neto? o iva incluido

R .- Es IVA Incluido.

5. Si una oferta es mayor al presupuesto oficial queda fuera de bases?

R .- Ofertas por sobre el Presupuesto Disponible quedará fuera de la Licitación.

6. Se deberá reponer el elemento que estaba ubicados sobre las graderías? (unión de elemento vertical y cubierta), en terreno quedan restos de silicona de la instalación.

R .- No. Solo limpiar restos de silicona.

7. ¿Se deberá completar el policarbonato en los encuentros de muros? (son dos paños)

R .- No.

8. Definir numero de escalones de la piscina, no está claro en anexo escaleras, además no se encuentra la imagen que muestra la fijación.

R .-Las escaleras las tiene en su poder la Municipalidad. Solo se debe cotizar su reinstalación.

9. En el cierro tipo, formado por perfiles de acero (cierro exterior hacia calle Aeropuerto), ¿a que perfil corresponde el pilar que va anclado a la fundación?, ¿en que partida se debe considerar en el presupuesto?

R .- Corresponde a perfil 50/50/4 indicado en plano lámina 01.
Incluir en Presupuesto como ítem 5.3.3 "Cierro Exterior Avda. Aeropuerto"

10. El cerco existente está conformado por paños de malla acma y perfil ángulo que los confina, ¿esta estructura deberá mantenerse cuando se traslade para ser instalado como cierro provisorio?, no aparece en el detalle.

R .- Si. Debe mantenerse e instalar en buenas condiciones.

11. ¿Se debe considerar el cierro provisorio en la partida cierro acmafor?

R .- Si. Se debe considerar en ese ítem.

12. ¿Se debe considerar refuerzo o cambio de la estructura de techumbre de la zona SSHH?

R .- Se contempla solo el cambio de cubierta, según lo indicado el pto. 2.3 de las EETT

13. Definición de la pieza tipo tapacán de perfil tipo L que deberá instalarse en la terminación de borde la cubierta de la piscina, no se encuentra en el detalle.

R .- Contemplar hojalatería en "L" de 150 x 80 mm. instalado de acuerdo a indicaciones del fabricante de cubierta.

SECRETARIA MUNICIPAL

14. Definición de la canal de aguas lluvia y bajadas (dimensiones y espesor de la plancha)
R .- Se elimina requerimiento de canal de aguas lluvia y sus bajadas. No contemplar en presupuesto.

15. ¿Se deberán cambiar las cerraduras de las puertas de aluminio interiores?
R .- No.

16. No se considera riego automático?
R .- No. Solo considerar provisión de manguera de ¾ de 30 metros.

17. ¿Para la construcción del área verde se deberá considerar sólo la plantación de césped?
R .- Solo plantación de césped.

18. Falta indicar las alturas de los enchufes que se encuentra alrededor de la piscina.
R .- Mantener altura existente

19. ¿Se puede realizar aperturas o pasadas (picados) en muro si fuese necesario para la instalación eléctrica?
R .- Si. Ejecutando las obras necesarias para dejar una correcta terminación.

20. ¿Que modelo o tipo de artefacto se deberá utilizar? (interruptores y enchufes).
R .- Se debe instalar Modus e Idrobox de Ticino o similar, en zonas húmedas.

21. En proyecto indica el T2 se encuentra fuera de la sala de bomba. ¿Se puede desplazar el T2 dentro de la sala de bomba?
R .- Si.

22. ¿Esta etapa del proyecto no considera iluminación exterior?
R .- No.

23. ¿Es necesario considerar corrientes débiles? (teléfono-citófono-TV cable).
R .- No.

24. Se considera chapa eléctrica (acceso al recinto) y arranque motor portón. Si fuera así donde estaria ubicado?.
R .- No.

25. Falta proyecto de cuadros de cargas y diagramas unilineales.
R .- Se adjunta plano.

26. En el traslado del tablero eléctrico del parque costado piscina se debe considerar protecciones eléctricas nuevas, conductor superflex para alargar circuitos y todo que implica para un buen funcionamiento del dicho tablero?.
R .- Se mantiene el mismo tablero eléctrico existente, el que será sujeto a mantención y limpieza. Ver el ítem "Traslado tablero eléctrico del parque costado piscina" de las EETT de "Normalización de las Instalaciones eléctricas de la piscina municipal"

27 - Se requiere contar con el proyecto completo para ver las dimensiones de los conductores, tipo de canalización (tubería PVC o galvanizada EMT) y tipo de aislación (THHN, EVA, Superflex, etc.).
R .- Se adjunta plano.

28 .- Las cañerías de cobre a utilizar en el interior de la zona SSHH, ¿deberán ir embutidas? , de ser así, ¿que criterio se deberá emplear en caso de no encontrar en el mercado el mismo tipo de revestimiento cerámico que se está instalado?
R .- Las nuevas cañerías de cobre deberán ir embutidas. Si no hay cerámica del mismo tipo, ser podrá instalar una de semejantes características.

29 .- ¿Se deberá considerar que el mandante proporciona energía eléctrica y agua potable?
R .- Si.

30 .- Se solicita aclarar que permiso de edificación es de parte del mandante

SECRETARIA MUNICIPAL

R .- El P.E. N° 1218/04, corresponde a Permiso por las obras de edificación, concedido por la Dirección de Obras Municipales.

31 .- ¿Se traslada completa sala de tableros a nueva ubicación, o solo el tablero general de la Piscina?

R .- Tablero eléctrico de la piscina se instalará en el interior, fuera de los baños. El Tablero eléctrico del Parque se trasladará al lado oriente del Parque , hacia Av. Aeropuerto. Ver EETT "Normalización de las instalaciones eléctricas de la piscina municipal"

32 .- ¿Se contempla cambio de todo el equipamiento en baño de minusválido?

R .- Se debe considerar todo el equipamiento necesario en un baño de minusválido, con excepción de wc y lavamanos existente.

33 .- ¿Se considera el cambio completo de cielo en SSHH?

R .- No. Solo las áreas afectadas.

34 .- Solicito enviar detalle de cubierta de polietileno para piscina, y adjuntar plano.

R .- La cubierta de la pileta de la piscina, corresponde a lo descrito en las EETT. No es necesario plano ya que se adquiere completo a distribuidores que lo comercializan.

35 .- En visita a terreno se aprecia que la ducha en baño minusválido no esta terminada, ¿que revestimiento se considera en la terminación?

R .- Considerar revestimiento cerámico solo en muros de ducha.

36 .- Detallar cantidad de dispensadores de jabón se consideran en total

R .- Se contempla 4 dispensadores y 10 jaboneras.

Secretaría Comunal de Planificación
I. Municipalidad de Cerrillos

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL