I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

)000911

DECRETO EXENTO Nº202/ /2010

Cerrillos, 31 MAYO 2010

V I S T O S:

La Providencia Alcaldicia Nº100/3032/2010; el Memorándum Nº600/0558/2010 de la Secretaría Comunal de Planificación; el Acta de Apertura Electrónica de la Propuesta Pública; los Decretos Exentos Nº202/0704/2010 y Nº202/0760/2010; y las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante Decreto Exento N°202/0704/2010, se llamó a Propuesta Pública denominada **"CONSTRUCCIÓN DE AREAS VERDES, PAVIMENTOS PARA ESTACIONAMIENTOS, PINTURA FACHADA Y CIERRO PERIMETRAL EN CONDOMINIO LA PRIMAVERA UBICADO EN VILLA MEXICO, COMUNA DE CERRILLOS" ID N°812-36-LP10,** cuyas aclaraciones fueron sancionadas mediante Decreto Exento N°202/0760/2020.

D E C R E T O:

1. Declárese desierta la Propuesta Pública denominada "**CONSTRUCCIÓN DE AREAS VERDES, PAVIMENTOS PARA ESTACIONAMIENTOS, PINTURA FACHADA Y CIERRO PERIMETRAL EN CONDOMINIO LA PRIMAVERA UBICADO EN VILLA MEXICO, COMUNA DE CERRILLOS" ID N°812-36-LP10**, cuyo llamado fue sancionado mediante Decreto Exento N°202/0704/2010, por cuanto la oferta económica presentada supera la disponibilidad presupuestaria existente para este proyecto.

ANÓTESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
I. MUNICIPALIDAD CERRILLOS

CECILIA ULLOA CHACÓN
Secretaria Municipal

ALEJANDRO ALMENDARES CALDERÓN
Alcalde

AAC/CUCh/magr.
Distribución:
Alcaldía
Dirección de Control
Asesoría Jurídica
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad y Presupuesto
Dirección de Obras Municipales
Tesorería Municipal
I.T.O.
Secplan
Página Web

I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECPLAN

ACTA DE EVALUACION. ID: 812-36-LP10

PROPUESTA PUBLICA.

"CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES, PAVIMENTOS PARA ESTACIONAMIENTOS, PINTURA FACHADA Y CIERRO PERIMETRAL EN CONDOMINIO LA PRIMAVERA, UBICADO EN VILLA MEXICO, COMUNA DE CERRILLOS"

1.- Con fecha 04 de mayo del 2010 y mediante Decreto Exento Nº 202 /704/2010, se decreta el llamado a Propuesta Publica para **"CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES, PAVIMENTOS PARA ESTACIONAMIENTOS, PINTURA FACHADA Y CIERRO PERIMETRAL EN CONDOMINIO LA PRIMAVERA, UBICADO EN VILLA MEXICO, COMUNA DE CERRILLOS"**

2.- La publicación se realiza a través del Portal Mercado Público, el día Miércoles 05 de Mayo del 2010, cerrando el día Jueves 20 de Mayo del 2010, cumpliendo con los plazos establecidos de publicación por la Ley 19.886.

3.- Se realizan consultas, las que se responden el día Viernes 14 de mayo del 2010.

4.- El día Jueves 20 de Mayo del 2010, se procede al acto de apertura electrónica en el sitio www.mercadopublico.cl. La comisión de apertura realiza la revisión de los antecedentes recepcionados.

5.- Se presentaron 03 ofertas a través del portal mercado público, siendo solo una de ellas aceptadas:

Proveedor	Aceptado / Rechazado
CYMCOCHILEEIRL	**Oferta Aceptada:**:
KRAUSE LATORRE Y MAIZ LTDA	**Oferta rechazada**: No presenta anexo 13 solicitado en el punto 17 de las bases.
47504708	**Oferta rechazada**: Presenta anexos que no corresponden a lictacion.

6.- Constituyéndose la Comisión de Evaluación, se procede a calificar de acuerdo a lo señalado en el pto. 8.0 de las Bases Administrativas Generales.
Para tales efectos la porcentualidad a aplicar será la siguiente:

- Oferta Económica. 80%.
- Plazo de Entrega. 20%.

7.- **Evaluación**

No se realiza evaluación debido a que sobrepasa el presupuesto disponible. ($65.398.505 iva incluido).

PD: presupuesto oficial disponible iva incluido $ 56.325.000.-

8.- Se adjunta el acta de Apertura Electrónica y presupuesto del oferente, extraídos del Portal www.mercadopublico.cl.

Dan su conformidad a la presente Acta los integrantes de la Comisión Evaluadora, conformada por el Secretario Comunal de Planificación, el Director Jurídico (s), el Director de Administración y Finanzas, Director de Obras Municipales y la Secretaria Municipal en su calidad de Ministro de Fe.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION JURIDICA

HERNAN TRAVIÑO VASQUEZ
DIRECTOR JURIDICO (S).

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
Secretaría Comunal de Planificación

GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ
SECPLAN

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
DIRECC. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAUL LOYOLA GUIDOTTI
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

PATRICIO SALAZAR ARELLANO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

CECILIA ULLOA CHACON
SECRETARIA MUNICIPAL

27 MAYO 2010

Jueves 20 de MAYO de 2010.

PROPUESTA PUBLICA

"CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES, PAVIMENTOS PARA ESTACIONAMIENTOS, PINTURA FACHADAS Y CIERRO PERIMETRALES EN CONDOMINIO LA PRIMAVERA, UBICADOS EN VILLA MEXICO, COMUNA DE CERRILLOS"

ANEXO N°11-B

Presupuesto de Construcción condominio LA PRIMAVERA
Villa Mexico

Mandante: Municipalidad de Cerrillos.
Condominio: LA PRIMAVERA
Comuna: CERRILLOS - Villa Mexico
Fecha Elaboracion Presupuesto:

Item		Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
I	EDIFICACION				
2.-	Areas Verdes				
	Conformaciónde áreas verdes Incluye:				
A-	Rebaje				
B-	Relleno de tierra de hoja				
C-	Fertilizantes				
D-	Plantación del césped especificado	gl	1,00	$ 4.800.000	$ 4.800.000
				Subtotal:	$ 4.800.000
3.-	Instalación de Pitones				
	2 Arranques domiciliario p/ areas verdes conectados a matriz				
a	Arranque tipo agua potable 3/4" CU. Hasta 6ml (0101010026)				
b	Camara proteccion de mèdidor (codigo 03.00.00.0006)				
c	Caja metalica para proteccion de pilon (codigo 03.00.00.0007)				
d	Cañeria CU de 3/4" (codigo 01.01.01.0032) adicional 4mt metro lineal 0,85				
e	Llave de paso so.so.cu-br 3/4" (codigo 01.01.04.0046)				
		gl	0	$ 855.880	$ 855.880
				Subtotal:	$ 855.880
4.-	Pavimentos Interiores				
	PAVIMENTOS INTERIORES				
	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
	Excavación en corte				
	En terreno común, compensado con terraplenes	m^3	0	$ 0	$ 0
	En terreno común, con transporte a botadero	m^3	137	$ 4.000	$ 548.000
	Rellenos	m^3	5	$ 3.500	$ 17.500
	Mejoramiento de subrasante	m^2	405	$ 500	$ 202.500
	BASES				
	Base Chancada. CBR > 100 %, e = 0.15 m	m^3	59	$ 8.000	$ 472.000
	PAVIMENTOS ASFALTICOS				
	Imprimación bituminosa	m^2	600	$ 700	$ 420.000
	Calzadas de concreto asfáltico, e = 0.05 m	m^2	600	$ 5.500	$ 3.300.000
	SOLERAS DE HCV				
	Soleras tipo "C"	m	140	$ 4.500	$ 630.000
	VEREDAS DE HORMIGON DE CEMENTO				
	Base para Veredas, CBR > 60 %, e = 0.05m	m^3	6	$ 8.000	$ 48.000
	Veredas de Hormigón de Cemento, e=0.05 m	m^2	105	$ 5.000	$ 525.000
	DEMARCACION				
	Pintura Blanca Estacionamientos, ancho 10 cm.	m^2	12	$ 30.000	$ 360.000

Demolición de Pavimento y Transporte a Botadero	m^2	0	$ 0	$ 0
Demolición de Veredas y transp. a botadero	m^2	177	$ 420	$ 74.340
Extracción de Soleras y transp. a botadero	m	60	$ 500	$ 30.000
Extracción de Cercos y transp. a botadero	Gl	1	$ 500.000	$ 500.000
Traslado de árboles	N°	6	$ 20.000	$ 120.000
			Subtotal:	$ 7.247.340

SOLUCION AGUAS LLUVIAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Excavaciones de 0 a 2 m de profundidad	m^3	9	$ 2.500	$ 22.500
Confección de cama de apoyo	m^3	3	$ 7.800	$ 23.400
Mejoramiento de Suelo a Nivel de Sello (partida a cubo	m^3	2	$ 5.000	$ 10.000
Relleno inicial y lateral (arena o suelos clase II ó III)	m^3	5	$ 11.000	$ 55.000
Relleno superior con material de las excavaciones	m^3	9	$ 5.000	$ 45.000
Retiro y Transporte de excedentes	m^3	7	$ 4.000	$ 28.000

TUBERÍAS PARA DESCARGAS DE SUMIDEROS y CAÑERIAS

Suministro, transporte, colocación y prueba de tuberías de PVC Sanitario Clase II, D=250 mm para unión Anger	m	12	$ 6.500	$ 78.000
Dado de Refuerzo de hormigón simple	m^3	3	$ 35.000	$ 105.000
				$ 0

CAMARAS DE INSPECCIÓN

				$ 0
Cámaras con decantador, D = 1300 mm				$ 0
1<H<1,5m; Hm=1,42	N°	1	$ 250.000	$ 250.000
1,5<H<2m; Hm=1,81	N°	1	$ 250.000	$ 250.000
Tapa circular tipo calzada	N°	2	$ 150.000	$ 300.000
Satélite de refuerzo	N°	2	$ 54.000	$ 108.000
Escalines	N°	9	$ 2.500	$ 22.500
				$ 0

SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS

				$ 0
Sumidero Tipo S1 en Calzada	N°	1	$ 250.000	$ 250.000
Rejillas Tipo 1	N°	1	$ 122.000	$ 122.000
				$ 0

SISTEMA DE INFILTRACION

				$ 0
Excavaciones de 0 a 2 m de profundidad	m^3	40	$ 2.500	$ 100.000
Excavaciones de 2 a 4 m de profundidad	m^3	8	$ 3.000	$ 24.000
Relleno de bolones	m^3	26	$ 12.000	$ 312.000
Geotextil	m^2	40	$ 3.500	$ 140.000
Suministro e instalación Tuberías PVC TOP-DREN D=	m	30	$ 25.000	$ 750.000
Rellenos superiores				$ 0
Relleno con gravilla	m^3	3	$ 13.000	$ 39.000
Relleno con grava	m^3	20	$ 9.500	$ 190.000
Retiro y Transporte de excedentes	m^3	38	$ 4.000	$ 152.000
			Subtotal:	$ 3.376.400

5.- Cierre Condominio (Cierre Perimetral).

Limpieza Terreno	gl	1	$ 100.000	$ 100.000
Replanteo,Nivelacion y Trazado	gl	1	$ 100.000	$ 100.000
Excavacion de Poyos	m3	5,5	$ 11.050	$ 60.775
Poyos de Hormigon H15 de 0.4 x 0.4 x 0.5 mts. Cada	un	63	$ 3.105	$ 195.615
Reja Fe. Rectangular 40 x 20 x 2 mm con pilares cuad	kg	5.500	$ 1.639	$ 9.014.500
Aplicación de anticorrosivo en todo elemento metálico	m2	465	$ 258	$ 119.970
Pintura de Terminacion	m2	465	$ 258	$ 119.970
Extracción de escombros y transporte	gl	1	$ 85.000	$ 85.000
Puerta Peatonal de 0.90 x 2.00 mts	un	1	$ 8.500	$ 8.500
Portón Vehicular de 5.00 x 2.00 mts	un	2	$ 120.000	$ 240.000
			Subtotal:	$ 10.044.330

6.- PAVIMENTOS EXTERIORES

Base estabilizada	m3	6	$ 8.000	$ 48.000
Calzada de hcv, e = 0,13 m.	m2	0		$ 0
Demolición elementos de pavimento y transp.	m3	-		$ 0
Demolición hormigón y transporte a botadero				

	Excavación dura y transporte a botadero	m3	0		$ 0
	Junturas de dilatación	m2	0		$ 0
	Preparación terreno, escarificado y compactado	m2	70	$ 500	$ 35.000
	Soleras extracción y transporte a botadero	m			$ 0
	Soleras Tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	0		$ 0
	Soleras Tipo C suministro y colocación	m	0		$ 0
	Veredas de hormigón de cemento, e = 0,07 m.	m2	70	$ 7.500	$ 525.000
	Veredas de hormigón de cemento, e = 0,10 m.	m2	0		$ 0
				Subtotal:	$ 608.000
7.-	**CORRIENTES DEBILES**				
	Pasada Cañeria Conduit 32 mm	ml	20	$ 7.000	$ 140.000
	Caja Estanca 80 X 80 X 45	un	1	$ 15.000	$ 15.000
				Subtotal:	$ 155.000
8.-	**Pintura Espacios Comunes**				
	Reparacion de morteros y estuco en fachadas	gl	1	$ 450.000	$ 450.000
	Pinturas (block 1)	m2	400	$ 1.200	$ 480.000
	Pinturas (block 2)	m2	400	$ 1.200	$ 480.000
				Subtotal:	$ 1.410.000
9.-	**Ventanas de Aluminio (Espacios Comunes).**				
	Ventana Aluminio (espacios comunes) **1,05 mt x 2,75 mt**	un	4	$ 320.000	$ 1.280.000
				Subtotal:	$ 1.280.000
10.-	**Reparacion Cubiertas**				
a.-	Rev. y rep. est. techumbre con cambio del 100% planchas de asbesto o fibra cem. por planchas de zinc o zincalum	m2	605	$ 18.500	$ 11.192.500
b.-	Canales, Forros y sistema de evacuacion Aguas Lluvias	ml	90	$ 3.500	$ 315.000
c.-	Chequeo, reparacion y habilitacion de bajadas de aguas	gl	1	$ 350.000	$ 350.000
				Subtotal:	$ 11.857.500
11.-	Instalacion de Faenas				
	Oficinas	gl	1	$ 680.000	$ 680.000
	Baños Operarios	gl	1	$ 150.000	$ 150.000
	Vestidores	gl	1	$ 80.000	$ 80.000
	Cierros Provisorios	gl	1	$ 250.000	$ 250.000
	Letreros	gl	1	$ 65.000	$ 65.000
	Caseta Cuidador	gl	1	$ 52.000	$ 52.000
	Instalaciones Provisorias(pagos de servicios).	gl	1	$ 120.000	$ 120.000
				Subtotal:	$ 1.397.000
12.-	**Limpieza final y retiro de escombros**				
	Limpieza Final	gl	1	$ 585.000	$ 585.000
				Subtotal:	$ 585.000

	Total CD:	$ 43.616.450
8,00%	Gastos Generales:	$ 3.489.316
18,00%	Utilidad:	$ 7.850.961
	Subtotal:	$ 54.956.727
19,00%	IVA:	$ 10.441.778
	Total:	$ 65.398.505

LUIS ALBERTO BIANCO
TITULAR EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL
LUIS ALBERTO BIANCO
INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.

Nombre Empresa Constructora
Representante Legal

Imprimir Acta de Apertura

Apertura Electrónica

Datos de la Adquisición 812-36-LP10

Número de Adquisición	812-36-LP10
Nombre de Adquisición	"CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES, PAVIMENTOS PARA ESTACIONAMIENTOS, PINTURA FACHADA Y CIERRO PERIMETRAL EN CONDOMINIO LA PRIMAVERA, UBICADO EN VILLA MEXICO, COMUNA DE CERRILLOS"
Tipo de Adjudicación	**Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC:** La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Observaciones del Comprador	La presente Propuesta Pública corresponde a la contratación que realiza la Ilustre Municipalidad de Cerrillos para la "CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES, PAVIMENTOS PARA ESTACIONAMIENTOS, PINTURA FACHADA Y CIERRO PERIMETRAL EN CONDOMINIO LA PRIMAVERA, UBICADO EN VILLA MEXICO, COMUNA DE CERRILLOS"
Contacto	Guillermo Alfredo Eva Condemarin (geva@mcerrillos.cl)
Teléfonos	Fono: 56-02-8707817- - Fax: 56-02-8707825-
Fecha de Publicación	5/5/2010 12:48
Fecha de Cierre	20/5/2010 12:05
Fecha de Apertura	20/5/2010 12:10

Detalle de Apertura

Proveedor	Nombre Oferta	Aceptar/Rechazar Requisitos
KRAUSE LATORRE Y MAIZ LTDA	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES, PAVIMENTOS PARA ESTACIONAMIENTOS, PINTURA FACHADA Y CIERRO PERIMETRAL EN CONDOMINIO LA PRIMAVERA, UBICADO EN VILLA MEXICO, COMUNA DE CERRILLOS	Oferta Rechazada : no presenta anexo 13 solicitado en las bases en el punto 17
cymcochileeirl	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES,PAVIMENTOS PARA ESTACIONAMIENTOS,PINTURA FACHADAS Y CIERROS PERIMETRALES EN CONDOMINIO LA PRIMAVERA, UBICADO EN VILLA MEXICO, COMUNA DE CERRILLOS	Oferta Aceptada
47504708	CONSTRUCCIÓN EN CONDOMINIO LA PRIMAVERA	Oferta Rechazada : presenta anexos que no corresponden a

ésta licitación

Observaciones Al Acto de Apertura

No se recibieron observaciones a la apertura

Número de Adquisición	812-36-LP10
Nombre	"CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES, PAVIMENTOS PARA ESTACIONAMIENTOS, PINTURA FACHADA Y CIERRO PERIMETRAL EN CONDOMINIO LA PRIMAVERA, UBICADO EN VILLA MEXICO, COMUNA DE CERRILLOS"
Descripción	La presente Propuesta Pública corresponde a la contratación que realiza la Ilustre Municipalidad de Cerrillos para la "CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES, PAVIMENTOS PARA ESTACIONAMIENTOS, PINTURA FACHADA Y CIERRO PERIMETRAL EN CONDOMINIO LA PRIMAVERA, UBICADO EN VILLA MEXICO, COMUNA DE CERRILLOS"

Observaciones Anteriores



Cuadro Comparativo por Líneas

Descargar este cuadro en Formato Excel

1

Clasificación ONU: 72131702
Cantidad: 1
Nombre: Construcción de obras civiles
Especificaciones del Comprador: "CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES, PAVIMENTOS PARA ESTACIONAMIENTOS, PINTURA FACHADA Y CIERRO PERIMETRAL EN CONDOMINIO LA PRIMAVERA, UBICADO EN VILLA MEXICO, COMUNA DE CERRILLOS"

Proveedor	Nombre de la Oferta	Especificaciones del Proveedor	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Moneda	Monto
cymcochileeirl	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES,PAVIMENTOS PARA ESTACIONAMIENTOS,PINTURA FACHADAS Y CIERROS PERIMETRALES EN CONDOMINIO LA PRIMAVERA, UBICADO EN VILLA MEXICO, COMUNA DE CERRILLOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES, PAVIMENTOS PARA ESTACIONAMIENTOS, PINTURA FACHADAS Y CIERRO PERIMETRALES EN CONDOMINIO LA PRIMAVERA, UBICADO EN VILLA MEXICO, COMUNA DE CERRILLOS	1	54956727	$	54956727

Volver

I. MUNICIPALIDAD CERRILLOS

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECPLAN

ID N° 812-36-LP10

ITINERARIO

"CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES, PAVIMENTOS PARA ESTACIONAMIENTOS, PINTURA FACHADA Y CIERRO PERIMETRAL EN CONDOMINIO LA PRIMAVERA, UBICADO EN VILLA MEXICO, COMUNA DE CERRILLOS"

PUBLICACION	:	**Miércoles 05 de Mayo** del 2010, a través del Portal www.mercadopublico.cl
VISITA A TERRENO (optativa)	:	**Viernes 07 de Mayo** del 2010, a las 11:00hrs, partiendo de SECPLAN, ubicada en Piloto Lazo N° 120, Cerrillos.
CONSULTAS	:	**Desde el Miércoles 05 de Mayo hasta el día Martes 11 de Mayo** del 2010, hasta 17:30 hrs.
RESPUESTAS A CONSULTAS	:	**Viernes 14 de Mayo** del 2010.
RECEPCION DE ANTECEDENTES (solo boleta de garantía por seriedad de la oferta)	:	**Jueves 20 de Mayo** del 2010, en SECPLAN, ubicada en Piloto Lazo N° 120, comuna de Cerrillos, de 08:30 a 12:00 hrs.
FECHA DE CIERRE DE LICITACION	:	**Jueves 20 de Mayo** del 2010 a las 12:05 hrs.
APERTURA ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA		**Jueves 20 de Mayo** del 2010, a través de Portal www.mercadopublico.cl a las 12:10 hrs.
ADJUDICACION	:	**Miércoles 26 de Mayo** del 2010, a través del Portal www.mercadopublico.cl
FIRMA DE CONTRATO	:	**Miércoles 02 de Junio** 2010.