I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

001344

DECRETO EXENTO Nº202/ /2010

Cerrillos, 18 AGO. 2010

V I S T O S:

La Providencia Alcaldicia Nº100/4385/2010; el Memorándum Nº600/0867/2010 de la Secretaría Comunal de Planificación; el Decreto Exento Nº202/1304/2010; y las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante Decreto Exento N°202/1304/2010, se llamó a Propuesta Pública denominada **"Reparación Comunitario Pablo Suárez en la Comuna de Cerrillos" ID N°812-54-LE10.**

D E C R E T O:

1. Apruébase las Aclaraciones de la propuesta pública denominada **"Reparación Comunitario Pablo Suárez en la Comuna de Cerrillos" ID N°812-54-LE10,** cuyo llamado se efectuó mediante Decreto Exento N°202/1304/2010.

2. Las Aclaraciones que por este acto se aprueban se encuentran adjuntas y forman parte integrante del presente decreto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIO MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS
ALCALDE

CECILIA ULLOA CHACÓN
Secretaria Municipal

ALEJANDRO ALMENDARES CALDERÓN
Alcalde

AAC/CUCH/imd
Distribución:
Alcaldía
Dirección de Control
Asesoría Jurídica
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad y Presupuesto
Tesorería Municipal
Dirección de Obras Municipales
Secplan
GORE
Página Web

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECPLAN

PROPUESTA PUBLICA

"REPARACION COMUNITARIO PABLO SUAREZ EN LA COMUNA DE CERRILLOS"

ACLARACIONES

P1 Los tapacanes de 6¨ resultan ser muy pequeños. ¿Es posible solo reparar los existentes?

R **No, solamente reparar y en la zona que no llevan instalar igual a lo existente.**

P2 ¿qué tipo de policarbonato es el solicitado para reemplazar los vidrios en el frontón norte de la propiedad?

R **De acuerdo al pto.7 de las especificaciones técnicas.**

P3 ¿Qué tipo de tapa cámara se debe considerar al interior para luego recibir cerámica?

R **Cámara de cemento.**

P4 ¿Es posible entregar un plano o croquis de la edificación para verificar las cantidades de cerámica a instalar?

R **No se entregará plano, se considerará 113 m², tomando pasillo exterior, 2 baños, sala ejercicios tercera edad, pasillo acceso baños, sector en que se encuentra cámara.**

P5 ¿En el pasillo exterior, también se debe considerar cerámica de piso?

R **Si.**

P6 ¿Los pavimentos de cerámica consideran guardapolvos de similar material?

R **Sí, deberá instalarse guardapolvos (trabajo terminado)**

P7 ¿Qué recintos deben considerar pinturas y cuales no?

R **Sólo los paños reparados.**

P8 Se solicita si es posible subir las cubicaciones al portal para que todos los oferentes podamos cotizar lo mismo.

R **Se adjunta.**

P9 Favor informar cual será el tipo de luminaria a instalar.

R **Equipo fluorescente, extraplano de 2x40 w. , de igual manera se deberá revisar y sustituir cualquier equipo que se encuentre defectuoso, antes de instalar los fluorescentes.**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

P10 Para la garantía de fiel cumplimiento es posible entregar vale vista o póliza de garantía?

R **Boleta bancaria y vale vista**

P11 Se debe considerar barniz en el bajo alero nuevo?

R **Sí.**

P12 Favor especificar equipos de iluminación a presupuestar

R **Remitirse a pregunta 9.**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL