*I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS*
*SECRETARÍA MUNICIPAL*

)001892

**DECRETO EXENTO N°202/ /2011**

**Cerrillos,** 03 OCT. 2011

**V I S T O S:**

La Providencia Alcaldicia N°100/5940/2011; el Memorándum N°600/1109/2011 de la Secretaría Comunal de Planificación; el Decreto Exento N°202/1869/2011; y las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**C O N S I D E R A N D O:**

Que, mediante Decreto Exento N°202/1869/2011, se llamó a Propuesta Pública denominada **"OBRAS EXTRAORDINARIAS BICRIM DE CERRILLOS", ID N°812-70-LE11.**

**D E C R E T O:**

1. Apruébase las Aclaraciones de la propuesta pública denominada **"OBRAS EXTRAORDINARIAS BICRIM DE CERRILLOS", ID N°812-70-LE11,** cuyo llamado se efectuó mediante Decreto Exento N°202/1869/2011.

2. Las Aclaraciones que por este acto se aprueban se encuentran adjuntas y forman parte integrante del presente decreto.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIO MUNICIPAL

**CECILIA ULLOA CHACÓN**
**Secretaria Municipal**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDE

**ALEJANDRO ALMENDARES CALDERÓN**
**Alcalde**

**AAC/CUCh**
**Distribución:**
Alcaldía
Dirección de Control
Asesoría Jurídica
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad y Presupuesto
Tesorería Municipal
Dirección de Obras Municipales
Secplan
Página Web

## PROPUESTA PÚBLICA

## "OBRAS EXTRAORDINARIAS BICRIM CERRILLOS"

## ACTA DE ACLARACIONES
## ID: 812-70-LE11

**Respuestas y Aclaraciones:**

1 30-09-2011 la pandereta a construir en sector armerillo será de ladrillo botado o parado

**R .- En EETT se indica muro pandereta, ladrillo parado.**

2 30-09-2011 para las bajadas de aguas lluvias se debe considerar pileta o será con salida directa al drene

**R .- Se debe considerar pileta con rejilla, para recibir y desviar por tubería bajo tierra, las aguas hasta los drenes.**

3 01-10-2011 Existen planos de agua para no pasar a llevar una red al momento de construir los sumideros

**R .- No.**

4 01-10-2011 se debe retirar todo el cielo de la cocina para realizar el refuerzo estructural

**R .- No. Solo retirar el área que se verá afectada por los trabajos de refuerzo. Esto es mas menos un 40% de la superficie de cielo.**

5 01-10-2011 En la pintura interior se incluyen cielos

**R .- No.**

6 01-10-2011 Los 1300 m2 son la pintura total del interior o son referencial

**R .- Son pintura total del interior.**

7 01-10-2011 Dice en las EETT que las puertas de los nichos son de zincalum, este material no se puede soldar a la estructura de fierro y los nichos ya existentes están construidos con plancha de fierro negro.

**R .- Se corrige. Contemplar puertas en planchas de fierro negro.**

8 01-10-2011 cuantos ml. de canal en obra para calabozo se requiere

**R .- Se requiere considerar 9 ml. según lo indicado en Itemizado.**

9 01-10-2011 La ampliación de carga de gas debe ser certificada por SEG

**R .- Si.**

10 02-10-2011 la propuesta se entrega en soporte físico

**R .- No. Se debe presentar como lo indica el punto 5 de las B.A.G. Por medio del Portal www.mercadopublico.cl.**

11 02-10-2011 los costos de agua y luz quien los asume

**R .- Los costos de consumo de agua y luz, son de cargo del Mandante.**

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
Arquitecto Asesor Urbanista

**SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN**
**I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL