Cerrillos
Municipalidad

001865

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2026

Cerrillos, 16 OCT 2026

V I S T O S:

1. La Ley N°19.886, sobre Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y sus posteriores modificaciones.
2. El Decreto de M. Hacienda N°661, que aprueba reglamento de la ley 19.886 de bases sobre Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y sus posteriores modificaciones.
3. Las Facultades que me confiere el DFL 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.695 "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades", y sus posteriores modificaciones.
4. Decreto Exento de la Municipalidad de Cerrillos N°202/1984/2023, que aprueba Manual de Procedimientos de Contratación.
5. El Acta de Proclamación del Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana de fecha 03 diciembre de 2024, que nombra como Alcalde de la I. Municipalidad de Cerrillos a Sr. Johnny Yáñez Díaz.
6. Decreto Exento N°202/1522/2026, que aprueba el llamado y las Bases de Licitación pública denominada, **"CONSERVACIÓN GIMNASIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CERRILLOS, CÓDIGO BIP N°40033854-0" ID 324-50-LR26.**

C O N S I D E R A N D O:

1. Que, con fecha 14 de septiembre de 2026, la Ilustre Municipalidad de Cerrillos, aprobó el llamado y las Bases de Licitación Pública denominada **"CONSERVACIÓN GIMNASIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CERRILLOS, CÓDIGO BIP N°40033854-0" ID 324-50-LR26,** mediante por Decreto Exento N° 202/1522/2026.

2. Respuesta de foro de licitación pública **N°7 y 15** otorgadas con fecha 15 de septiembre de 2026, a través de la plataforma de Mercado Público.

D E C R E T O:

1. Modifíquese el Decreto Exento N°202/1522/2026 que aprueba el llamado y las bases de Licitación pública denominada, **"CONSERVACIÓN GIMNASIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CERRILLOS, CÓDIGO BIP N°40033854-0" ID 324-50-LR26,** en el siguiente aspecto:

1.1 En el Itemizado del Presupuesto detallado del Proyecto.

A) En el punto 1.2 Cierre provisorio, en la columna Unidad, **donde dice:** "gl"
Debe decir: *"ml" (metro lineal)*

B) En el punto 3.2.9.2 Compactación subrasante, en la columna Unidad, **donde dice:** *"m^3"*
Debe decir: *"m^2"*

2. En lo no modificado por el presente decreto se mantiene en todas sus partes el documento original.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.

SECRETARIA MUNICIPAL

CECILIA ULLOA CHACON
Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS * ALCALDE *

JOHNNY YÁÑEZ DÍAZ
Alcalde

JYD/CUC/MRM/rgg
Distribución:
- Archivo virtual "Decretos Correlativos".
- Dirección de Administración y Finanzas.
- SECPLAN.
- Administración Municipal.

Foro de Preguntas y Respuestas

Generado: 02-10-2026 14:38:16 - Licitación: 324-50-LR26

#	Fecha	Tipo	Preguntas	Respuestas
1	16-09-2026	P	experiencia bastante especifica por decirlo menos	No constituye pregunta
2	21-09-2026	P	Se solicita aclarar si las tres experiencias requeridas para acreditar la experiencia del oferente deben corresponder específicamente a proyectos de infraestructura deportiva, o si también serán consideradas válidas experiencias relacionadas con la construcción, conservación o intervención de edificaciones en general.	Referirse al punto 5.2.1 de las bases generales.
3	22-09-2026	P	Favor confirmar que los errores de las bases del llamado anterior han sido corregidos y que en esta oportunidad la licitación no será revocada, ya que es una gran perdida de tiempo para nosotros como proveedores estudiar una licitación para que esta sea revocada unilateralmente.	Las discrepancias interpretativas del proceso licitatorio anterior se estiman subsanadas. Sin perjuicio de ello, tener en consideración que la revocación es la potestad que tiene un organismo público para dar por terminado y anular de forma unilateral un proceso de contratación en curso, fundamentada en razones de mérito, oportunidad o conveniencia, hasta antes de que se verifique la adjudicación.
4	22-09-2026	P	En llamado anterior, a varias empresas se le rechazo la oferta económica sin existir un acta de apertura explicándolo. Favor aclarar para no cometer el mismo error.	Revisar adjuntos de licitación consultada, especificamente segundo parrafo de los considerandos del Decreto Exento que revoca proceso.
5	24-09-2026	P	Conservación de colegio, que incluye multicancha con sistema ps soft y pintura de demarcación, remodelación de camarines, rmeodelación de baños, patios, adocretos y caucho se consideran asimilable a espacios deportivos??	Sí se consideran dichas obras dentro de lo estipulado en las bases generales punto 5.2.1, siempre y cuando estas estén claramente descritas en formato de experiencia del oferente.
6	24-09-2026	P	Hay anticipo	La presente licitación no contempla la entrega de anticipos.
7	28-09-2026	P	Itemizado item 1.2 Cierre provisorio se encuentra en unidad de medida "gl", sin embargo, la cantidad referencial indicada es de 575. Favor aclarar si esta partida debe ser cotizada como global "1" o como metro lineal. Idealmente esto último.	En efectos de este item en particular (1.2), al considerarse de una reparación del cierre provisiorio, se aclara que en cuanto a unidad de medida donde dice "gl" debe decir "ml" (metro lineal)
8	28-09-2026	P	Item 2.1.8 Arcos Futsal/Handbol debiese ser 2.1.3.1 según el orden del itemizado. Favor aclarar y confirmar que indicar esta partida con el código 2.1.3.1 en el APU no es causal de inadmisibilidad.	Se entiende la existencia de un error en la numeración, pero para efectos de documentación a presentar mantener el orden existente y no modificar formatos.
9	28-09-2026	P	Similar a consulta anterior, partidas de enfermería tienen numeración 2.1.1.1 al 2.1.1.4 en lugar de 2.2.1.1 al 2.2.1.4. Confirmar que la modificación de estos números no es causal de inadmisibilidad.	Se entiende la existencia de un error en la numeración, pero para efectos de documentación a presentar mantener el orden existente y no modificar formatos.
10	28-09-2026	P	Se aprecian daños en homirgon con enfierraduras a la vista...se considera obras extraordinarias	Se considera dentro del item 3.3.1.
11	29-09-2026	P	se solicita subir nomina de empresas que visitaron	Documento se encuentra ingresado con fecha 02-10-2026.
12	01-10-2026	P	Favor confirmar que no se necesitan entregar Analisis de Precios Unitarios como parte de la oferta.	No se necesita.
13	01-10-2026	P	se solicita confirmar materialidad de la cancha existente	Referirise al punto 3.2.8 de las especificaciones técnicas.
14	01-10-2026	P	Favor confirmar que las cubicaciones entregadas son referenciales y que como oferentes podemos modificarlas según nuestro estudio.	Las cantidades del itemizado para efectos de la propuesta corresponden a las cantidades mínimas que deben considerarse en forma obligatoria al momento del oferente elaborar la propuesta económica.
15	01-10-2026	P	Itemizado oficial indica en partida 3.2.9.2 Compactación subrasante como 1.144 m3, que coincide con la superficie de escarpe de 1.144 m2. Favor confirmar que la unidad de medida del item 3.2.9.2 es m3 y no m2.	En efectos de este item en particular (3.2.9.2), se aclara que en cuanto a unidad de medida donde dice "m^3" debe decir "m^2".

16	01-10-2026	P	Item 3.2.3 del itemizado oficial carece de la formula de multiplicación, por lo cual da como total $0. Favor confirmar que se puede modificar formula para que esta multiplique correctamente la cantidad y el precio unitario de sobrelosa.	Se debe considerar la multiplicación de cantidad por precio unitario como en cada item del itemizado, por lo que en este item en particular (3.2.3), el cambio de formula no constituye a un cambio en el formato general.
17	01-10-2026	P	Archivo AN_-_Gimnasio_Municipal.kmz se encuentra dañado. Enviar archivo corregido.	Se adjunta archivo nuevamente.
18	01-10-2026	P	Se pueden modificar las cantidades del itemizado?	Las cantidades del itemizado para efectos de la propuesta corresponden a las cantidades mínimas que deben considerarse en forma obligatoria al momento del oferente elaborar la propuesta económica.
19	01-10-2026	P	Para las puertas R1-A, R1-B, R1-C se cotiza el suministro e instalacion? De ser asi, cuales son las medidas de los perfiles metalicos?	Se considera suministro e intalación con perfiles cuadrados de 30mm.
20	01-10-2026	P	De que espesor es la cubierta emballetada?	Se consiera espesor de 0,5 mm para el espesor de la cubierta emballetada.
21	01-10-2026	P	Para el termo a gas el gas es natural o licuado?	Gas licuado
22	01-10-2026	P	Para el termo a gas el tiro es natural?	El termo es tiro natural, corroborar con ITO al momento de la obra. Sin embargo, se debe tener en consideración el manual de normativa SEC, DS 66 al momento de la intalación.
23	01-10-2026	P	Cuantos detectores de humo son?	son 6 detectores de humo
24	01-10-2026	P	Se deben cambiar todos los pavimentos de primer y segundo piso?	Referirse al plano ARQ.12 y ARQ.13 y sus respectivas especificaciones técnicas
25	01-10-2026	P	Adjuntar planos de paisajismo.	No hay planimetría de paisajismo, al momento de adjudicarse el proyecto se revisará junto al profesional a cargo.
26	01-10-2026	P	Hay proyecto de riego automático?	No se contempla en este proyecto, referirse a especificaciones técnicas.
27	01-10-2026	P	Es posible considerar anticipo, si es así hasta que porcentaje del contrato se puede solicitar?	[redacted]
28	01-10-2026	P	Se puede ofertar un monto mayor al presupuesto disponible, sin quedar fuera de bases, si es afiermativo en que porcentaje máximo	[redacted]
29	01-10-2026	P	Qué certificados o certificaciones se deben ingresar junto a solicitud de recepción provisoria (TE1, TC6, Serviu, etc).	LA OBRA CONTEMPLA LA NORMALIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EXISTENTE, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN EL PROYECTO, ÉSTA NORMALIZACIÓN NO SEÑALA LA PRESENTACIÓN DE UN TE-1. EN LO PARTICULAR, SE REQUIERE QUE TODOS LOS MATERIALES A INSTALAR SEAN NUEVOS Y CERTIFICADOS.
30	01-10-2026	P	Proyecto requiere Permiso de Edificiación y/o Recepción Municipal?, si es efectivo quién gestiona esto?	No requiere obtención de permiso al tratarse de una conservación.
31	01-10-2026	P	Se pueden modificar cantidades propuestas de cubicación en itemizado oficial?	Las cantidades del itemizado para efectos de la propuesta corresponden a las cantidades mínimas que deben considerarse en forma obligatoria al momento del oferente elaborar la propuesta económica.
32	01-10-2026	P	Se solicita plano de cierre provisorio a considerar en planta y detalle según EETT.	No existe plano de cierre provisorio, queda a criterio del ITO al momento de la adjudicación de la obra.
33	01-10-2026	P	Los artefactos sanitarios indica EETT deben ser puestos a resguardo, para posterior reutilización o reciclaje, si fuese reciclaje esto corresponde a empresa constructora?	Referirse a punto 2.1 de EETT.
34	01-10-2026	P	Favor indicar si existen cubiertas de asbesto	No considera asbesto.
35	01-10-2026	P	Qué ocurre si las cantidades indicadas en itemizado, no posibles de cubicar con la información entregada, difieren de la cantidad real ejecutada?, se podrá efectuar un aumento de obra?	En lo que respecta al contratista remitirse al punto 13.2 de las bases generales.
36	01-10-2026	P	En algunos estucos de fachada se observa terminacion rugosa, favor indicar si se mantiene dicha terminación y se pinta sobre esa superficie?	Referirse al punto 2.1.1 de las EETT. Al ser un proyecto de conservación, se debe mantener las terminaciones originales del proyecto, por lo que se debe considerar la misma términación.

37	01-10-2026	P	Luminaria signus 30w no se contempla en itemizado	REMITASE AL PUNTO 4.1.6 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PRIMAN DOCUMENTOS DE EETT E ITEMIZADO PARA EL PROYECTO.
38	01-10-2026	P	Luminaria ornamental isla led 60w no se contempla en itemizado	REMITASE AL PUNTO 4.1.6 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
39	01-10-2026	P	4.1.1 Proyector de área 5500 lm, a que luminaria se refiere este punto en el itemizado?	ESTE ITEM HACE REFERENCIA A UN PROYECTOR DE ÁREA CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL PUNTO 4.1.1 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
40	01-10-2026	P	4.1.6 luminaria exterior 6500 lm, a que luminaria se refiere este punto en el itemizado?	ESTE ITEM HACE REFERENCIA A UN PROYECTOR DE ÁREA CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL PUNTO 4.1.6 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
41	01-10-2026	P	Se pueden utilizar instalaciones existentes para Instalacion de Faenas, tales como baños, recintos para oficinas?	Sí, pueden ser utilizadas durante la ejecucción de la obra en cuanto estas estén operativas.
42	01-10-2026	P	SE SOLICITA ENTREGAR PLANIMETRIA ELECTRICA EN FORMATO CAD	LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN ARCHIVO DIGITAL, ES LA SUBIDA AL PORTAL.
43	01-10-2026	P	SE SOLICITA ENTREGAR INFORMACION TECNICA SOBRE DIAMETROS DE DUCTOS EXISTENTES DE ALIMENTADORES CONSIDERADOS EN EL RECABLEADO	EL PROYECTO CONTEMPLA NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA CONFORME A LA NORMA ACTUAL RIC 2021. FAVOR DE USAR REFERENCIAS NORMATIVAS DE CONDUCTORES EN DUCTOS, SEGÚN CALIBRES PRESENTADOS EN PLANIMETRÍA, USANDO TABLAS N°4.19 - 4.20 -4.21 DEL RIC N°04 "CONDUCTORES Y CANALIZACIONES"
44	01-10-2026	P	SE SOLICITA ESPECIFICAR REQUERIMIENTO TÉCNICO SOBRE EL MEJORAMIENTO PARA EL SISTEMA DE PEUSTA A TIERRA EXISTENTE	EL PROYECTO CONTEMPLA NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA CONFORME A LA NORMA ACTUAL RIC 2021. SE DEBE ACATAR LO ESTIPULADO EN PLIEGO TÉCNICO RIC N°06 "PUESTA A TIERRA" UTILIZANDO LOS CRITERIOS Y METODOS DE MEDICIÓN DE IMPEDANCIA A TIERRA, ESTIPULADOS EN ARTICULO 11 Y 12. SE DEBERÁ UTILIZAR MÉTODOS DE MEDICIÓN SEGÚN ANEXO 6.3 DE ESTE PLIEGO O NORMATIVA INTERNACIONAL APLICABLE IEEE Std 81 Y IEC61557-5.
45	01-10-2026	P	SE SOLICITA ENTREGAR DETALLE O IMAGEN REFERENCIAL DE LUMINARIAS "FOCO ILUMINACION ESCENARIO"	REFERENCIAS ACERCA DEL FOCO ILUMINACIÓN ESCENARIO ES DE CONSULTA PÚBLICA EN MOTORES DE BÚSQUEDA WEB
46	01-10-2026	P	SE SOLICITA INDICAR REQUERIMIENTOS TECNICOS SOBRE LUMINARIAS REQUERIDAS EN PLANIMETRIA YA QUE NO CUADRAN CON LAS REQUERIDAS EN ITEMIZADO CON SU ESPECIFICACIONES	PRIMAN DOCUMENTOS DE EETT E ITEMIZADO PARA EL PROYECTO.
47	01-10-2026	P	PARA LUMNINARIAS PEATONALES SE SOLICITA VALIDAR QUE SEAN POSTES EXISTENTES	PRIMAN DOCUMENTOS DE EETT E ITEMIZADO PARA EL PROYECTO. REMITIRSE A PUNTOS 4.1.1 Y 4.1.6 DONDE SE INDICA LA UTILIZACIÓN DE POSTES EXISTENTES.
48	01-10-2026	P	PARA LUMNINARIAS ORNAMENTALES SE SOLICITA VALIDAR QUE SEAN POSTES EXISTENTES	PRIMAN DOCUMENTOS DE EETT E ITEMIZADO PARA EL PROYECTO. REMITIRSE A PUNTOS 4.1.1 Y 4.1.6 DONDE SE INDICA LA UTILIZACIÓN DE POSTES EXISTENTES.
49	01-10-2026	P	EN CASO DE REQUERIR POSTES, SE SOLICITA ESPECIFICAR REQUERIMIENTO TÉCNICO DE ESTOS PARA LUMINARIAS PEATONALES ALTURA, TERMINACION, TIPO DE BRAZO	PRIMAN DOCUMENTOS DE EETT E ITEMIZADO PARA EL PROYECTO. REMITIRSE A PUNTOS 4.1.1 Y 4.1.6 DONDE SE INDICA LA UTILIZACIÓN DE POSTES EXISTENTES.
50	01-10-2026	P	SE SOLICITA VALIDAR QUE EL PROYECTO REQUIERE SOLO RECABLEADO DE CIRCUITOS, COMO SEÑALA EN NOTA DE PLANIMETRIA	REMITIRSE A PUNTO 4.3 Y EN TODOS SUS SUBPUNTOS DE EETT. PRIMAN DOCUMENTOS DE EETT E ITEMIZADO PARA EL PROYECTO. EL PROYECTO CONTEMPLA NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA CONFORME A LA NORMA ACTUAL RIC 2021, SEGÚN CALIBRES PRESENTADOS EN PLANIMETRÍA, USANDO TABLAS N°4.19 - 4.20 -4.21 DEL RIC N°04 "CONDUCTORES Y CANALIZACIONES".

51	01-10-2026	P	PARA TABLEROS DE BANCO CONDENSADORES, SE SOLICITA INDICAR PUNTO DE CONEXIÓN EN PLANIMETRIA, IDENTIFICANDO CANALIZACIONES DISPONIBLES PARA SU ALIMENTACION	EL PROYECTO CONTEMPLA NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA CONFORME A LA NORMA ACTUAL RIC 2021. FAVOR DE USAR REFERENCIAS NORMATIVAS DE CONDUCTORES EN DUCTOS, SEGÚN CALIBRES PRESENTADOS EN PLANIMETRÍA, USANDO TABLAS N°4.19 - 4.20 -4.21 DEL RIC N°04 "CONDUCTORES Y CANALIZACIONES".
52	01-10-2026	P	SE SOLICITA ENTREGAR CUADROS DE CARGAS ELECTRICOS DIGITALES EN AUTO CAD, YA QUE EN PDF ESTA ILEGIBLES	LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN ARCHIVO DIGITAL, ES LA SUBIDA AL PORTAL.
53	01-10-2026	P	EN CASO DE DISCRTEPANCIA ENTRE PLANIMETRIA Y ET, SE SOLICITA INDICAR CUAL CRITERIO PREVALECE	PRIMAN DOCUMENTOS DE EETT E ITEMIZADO PARA EL PROYECTO.

NOMENCLATURA

- Dpto. Inversiones
- Dpto. Adquisiciones
- Dpto. Licitaciones